

出来形管理基準

出来形管理方法

工種	規 格 値		測定基準	出来形図	出来形成果表
	項 目	規 格 値			
配管	布設状況	状況	布設後	各測点ごと	
	管の埋設深検測	検測	〃		
	異形管の布設、保護	状況	保護後	全箇所	
	ボルト締付けトルク	測定	締付後	各測点ごと	
	〃	完了	布設後		
	本体設置状況	〃	設置後	全箇所	
ポンプ設置状況	状況	施工中	1箇所		
土工	施工状況	状況	施工中	各測点ごと	各種別ごと
	舗装取壊状況	〃	〃		
	既設舗装厚さ検測	検測	取壊後		
	ガラ搬出状況(追跡調査)	状況	運搬中		
	掘削状況	〃	施工中	各測点ごと	
	積込み状況	〃	〃		
	搬出状況	〃	〃		
	捨て場状況	〃	〃		
	基礎砂・防護砂敷設状況	〃	〃		
	埋戻状況	〃	〃		
	転圧状況	〃	〃		
	幅、深さ検測	検測	掘削後		
	基礎砂・防護砂厚さ検測	〃	敷設後		
	現場密度試験	検測	施工後		
転圧状況	状況	施工中	各測点ごと		
仕上厚検測	検測	施工後			
タックコート・プライムコート	状況	散布中			
敷き均し	〃	舗設中			
転圧状況	〃	〃			
到着温度測定中	検測	到着後		車ごと	
舗装コア採取状況	状況	採取中		採取ごと	
舗装コア厚さ検測	検測	採取後			
確認実施状況	状況	確認時	1回	監督員立会い	
着工前 完成	旧バルブ・量水器設置箇所		着工前 完成後	各給水管ごと	各給水管ごと一連に
着工前 完成	新バルブ・量水器設置箇所		着工前 完成後		
配管	公道、宅内	状況	施工中		
	公道、宅内	〃	〃		
	幅、深さ検測	検測	掘削後		
	穿孔状況	〃	〃		
	公道、宅内	完了	〃		
	深さ検測	検測	施工後		
		完了	布設後		
配管 (給水)	厚さ検測	検測	施工後		
	転圧状況	状況	施工中		
	仕上厚検測	検測	施工後		
	タックコート・プライムコート	状況	散布中		
	敷き均し	〃	〃		
仮設管工	設置状況		施工中	1施工箇所ごとに1回	

工種	規 格 値		測定基準	出来形図	出来形成果表
	項 目	規 格 値			
試 験	水圧試験状況	状況	確認時	1現場	監督員立会い
	濁度・残塩測定	〃	本管切替前		
運搬費	重機運搬状況	状況			工事看板等・建設業の許可票・ 労災保険関係成立票・有資格 者一覧表・緊急時連絡表
安全費	各種標識類の設置状況	〃	設置後	1設置箇所ごとに1回	
	各種保安施設の設置状況	〃			段差あり、通行止等
	保安要員等の交通整理状況	〃	作業中	各1回	ガードマン等
	KYミーティング等	〃	作業中	適宜	
被災状況	被災状況、被災規模	状況	(被災前)	可能な時その都度	
		〃	(被災中)		
		〃	(被災後)		
事前調査	家屋、塀、石積、側溝、電柱等	状況	着工前	その都度	
補償関係	被害又は被害状況	〃	(被災前)	可能な時その都度	
		〃	(被災中)		
		〃	(被災後)		